

[제2호 서식]

(번호 : 15A-54)

## 저녹스버너 설치지원사업 인정검사 결과서

### 1. 신청 내용

신청인	상 호 (명 칭)	한국미우라공업(주)	사업자등록번호	107-81-35018
	성 명 (대표자)	신현철, 김광수		
	주 소 (소재지)	서울특별시 영등포구 경인로 775, 2동 4층 401호 (전화번호 : 02-2671-2410)		
	설 치 장 소	충청남도 천안시 동남구 풍세산단로 240-32 기술부시험장		
설비내역	제 작 사	한국미우라공업(주)	모 델 명	ZGB-2025L
	판 매 사	한국미우라공업(주)	사 용 연 료 (N성분함유율%)	LNG
	연료주입방식 / 공급압력	강제혼합식 (내부혼합식)	정격연료소비량	128.0 Nm <sup>3</sup> /hr
	NOx 저감방식	- 분할화염		
	설 비 용 량	2.0 ton/hr	종 류 (형 식)	관류식증기보일러 DQ-2000ZG 25S
	전 열 면 적	16.00 m <sup>2</sup>	연 소 실 용 적	0.6831 m <sup>3</sup>
	정격열부하량	1,948,763 kcal/m <sup>3</sup> ·hr	최 대 증 기 압	25.0 kgf/cm <sup>2</sup>

### 2. 운전상태 측정 결과

구 분	보일러(냉온수기·건조시설) 부하율					
	100±5%	90±5%	80±5%	70±5%	60±5%	50±5%
측정 부하율(%)	102.2	90.6	80.7	70.8	60.7	52.4
연료사용량(Nm <sup>3</sup> /hr)	130.8	116.0	103.3	90.6	77.7	67.1
급수량(L/hr)	1,858.0	1,640.8	1,458.8	1,311.6	1,068.5	942.5
배출가스 평균온도(°C)	100.5	94.9	89.2	83.2	77.2	72.0
평균 수증기압(kgf/cm <sup>2</sup> )	3.0	2.5	2.2	2.0	1.5	1.5
기타 특기사항	-	-	-	-	-	-

(번호 : 15A-54)

### 3. 배출가스 측정결과

산출 평균측정값 (산소농도 4%기준)	인정 기준	보일러(냉온수기·건조시설) 부하율						결 과
		100±5%	90±5%	80±5%	70±5%	60±5%	50±5%	
질소산화물(ppm)	40(4)	32.4	31.7	31.6	31.7	31.9	33.0	적 합
산소농도(%)	-	3.6	3.8	3.9	3.7	3.6	3.7	-
일산화탄소(ppm)	120(4)	11.8	9.9	9.5	9.0	7.8	7.5	적 합

### 4. 검사기관의 종합 의견

- 검사결과
  - 저녹스버너 설치지원사업 인정검사 기준에 적합
  - 검 사 일 : 2015-11-03 / - 검사희망일 : 2015-11-03
  - 유효기간 : ~ 2027.02.27.

- 버너구조 및 형식
  - 송풍기 부착방식 : 외장형
  - 가스량 제어방식 : 다단계어



귀하께서 2015년 10월 31일 신청한 인정검사 결과를 알려드립니다.

2024년 12월 19일

한 국 환 경 공 단 이 사 장 (인)



※ 본 인정검사 결과서는 저녹스버너 설치지원사업 이외의 목적으로 사용할 수 없음