



(번호 : 19A-13)

### 3. 배출가스 측정결과

산출 평균측정값 (산소농도 4%기준)	인정 기준	보일러(냉온수기·건조시설) 부하율						결 과
		100±5%	90±5%	80±5%	70±5%	60±5%	50±5%	
질소산화물(ppm)	40(4)	22.9	-	-	-	-	24.1	적 합
산소농도(%)	-	4.0	-	-	-	-	4.3	-
일산화탄소(ppm)	120(4)	14.5	-	-	-	-	3.2	적 합

### 4. 검사기관의 종합 의견

- 검사결과
  - 저녹스버너 설치지원사업 인정검사 기준에 적합
  - 검 사 일 : 2019-04-18 / - 검사희망일 : 2019-04-18
  - 유효기간 : 2019.05.03. ~ 2027.05.02.

- 버너구조 및 형식
  - 송풍기 부착방식 : 외장형
  - 가스량 제어방식 : 다단계어



귀하께서 2019년 04월 02일 신청한 인정검사 결과를 알려드립니다.

2024년 12월 19일

한 국 환 경 공 단 이 사 장 (인)



※ 본 인정검사 결과서는 저녹스버너 설치지원사업 이외의 목적으로 사용할 수 없음